

Mairie de RIOM

23 Rue de l'Hôtel de Ville

63200 RIOM

Cournon d'Auvergne, le 07/09/2023

Affaire suivie par Christophe JARLETON

**Objet : Travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunications électroniques Quartier de Dunkerque Tranche 1 (SFR) .**

Monsieur le Maire,

Dans le cadre du projet d'enfouissement des réseaux visés en objet, il y a lieu de prévoir l'enfouissement des réseaux de télécommunications.

Vous trouverez ci-joint, le devis estimatif de la fourniture et pose du matériel de génie civil nécessaire à cette opération.

Conformément aux dispositions de la convention cadre relative à l'enfouissement des réseaux de communications électroniques déployés par SFR FIBRE SAS, votre collectivité a la charge financière de ce génie civil, qui n'est pas subventionné par le territoire d'énergie Puy-de-Dôme.

Dans l'immédiat et pour la bonne marche de cette affaire pour laquelle les travaux vont débiter très prochainement, vous voudrez bien nous faire parvenir un courrier d'engagement précisant la prise en charge financière de ces travaux et par la suite nous retourner deux exemplaires de la délibération, dont vous trouverez le modèle ci-joint, après avoir été complétée par vos soins et visée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments dévoués.

Pour Le Président,  
Sébastien GOUTTEBEL



COMMUNE DE RIOM

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt et un, le

ETAIENT PRESENTS –

ABSENTS ou EXCUSES –

L'Assemblée étant en nombre suffisant pour délibérer est déclarée valablement constituée.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION :

**ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
QUARTIER DE DUNKERQUE (TRANCHE 1)**

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir l'enfouissement des réseaux de communications électroniques cités ci-dessus en coordination avec les réseaux électriques.

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le territoire d'énergie Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente.

En application de la convention relative à l'enfouissement des communications électroniques déployés par SFR Fibre SAS signée le 8 décembre 2018, les dispositions suivantes sont à envisager :

- SFR Fibre SAS réalise et prend en charge l'esquisse de l'étude d'enfouissement, l'étude et la réalisation du câblage, la fourniture du matériel, la dépose de ses propres appuis et le coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil estimés à 7 800,00 € H.T. **soit 9 360,00 € T.T.C.**
- L'étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l'opération, réalisées par le territoire d'énergie du Puy-de-Dôme en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la commune pour un montant de 17 000,00 € H.T., **soit 20 400,00 T.T.C.**
- Déduction faite de la quote-part des coûts de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie versés par SFR Fibre SAS, le reste est à la charge de la Commune est de **11 040,00 € T.T.C.** (20 400,00 € T.T.C. – 9 360,00 € T.T.C.).

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident :

- D'approuver l'avant-projet des travaux d'enfouissement du réseau de communications électroniques présenté par Monsieur le Maire.
- De confier la réalisation des travaux d'étude, de pose du matériel de génie civil au territoire d'énergie Puy-de-Dôme.
- De fixer la participation de la Commune déduction faite de la quote-part des coûts de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil au financement des dépenses de génie civil à **9 200,00 € H.T. soit 11 040,00 T.T.C.** et d'autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du territoire d'énergie Puy-de-Dôme.
- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.

Fait à RIOM, le  
Pour copie conforme,  
Le Président,

# RIOM

## TRAVAUX CONNEXES

-----  
**AMENAGEMENT BT QUARTIER DUNKERQUE**  
**TRANCHE 1 - TC SFR**

-----  
**Affaire SIEG : 89300027TC2**  
**Affaire Entreprise : 88007TC-2**

## **DEVIS ESTIMATIF**

**en date du 06 Septembre 2023**

<b>TRAVAUX CONNEXES EN DOMAINE PUBLIC</b>
---

N° Art.	Libellé	Unité	Px Unit / Coeff.	Qté / Mt	Total
7	Etude du réseau téléphonique en coordination (par mètre linéaire de tranchée, quel que soit le nombre de tuyaux).	m	0,89	504	448,56
118	Fourniture et pose de grillage avertisseur.	m	1,06	504	534,24
236	Pose de chambre L 2 T, classe de résistance du tampon fonte C250.	u	243,00	2	486,00
239	Pose de chambre L 2 C, classe de résistance du tampon fonte D400.	u	435,00	10	4 350,00
245	Plus-value pour pose de chambre sur conduite existante, y compris la coupe du ou des fourreau(x) existant(s) (s'applique aux articles 235 à 243).	u	180,00	2	360,00
249	Pose fourreau Ø 28 ou Ø 45 (y compris aiguillage, collage, fourniture et pose des coudes et bouchons).	m	2,75	1 018	2 799,50

<b>Sous-total H.T. :</b>	<b>8 978,30 €</b>
<b>Coefficient de Marché K= 0,998 :</b>	<b>8 960,34 €</b>
<b>Actualisation K= 1,103 :</b>	<b>9 883,26 €</b>
<b>Reconduction K= 0,990 :</b>	<b>9 784,43 €</b>

---

**Total H.T. pour le Chapitre : 9 784,43 €**

<b>TRAVAUX CONNEXES EN DOMAINE PRIVE</b>
--

N° Art.	Libellé	Unité	Px Unit / Coeff.	Qté / Mt	Total
7	Etude du réseau téléphonique en coordination (par mètre linéaire de tranchée, quel que soit le nombre de tuyaux).	m	0,89	146	129,94
13	Autorisation de réfection de branchement - travaux souterrains ou sur façades - (cf. pages à la fin du chapitre Travaux de Réseaux, après l'article 451).	u	58,00	2	116,00
118	Fourniture et pose de grillage avertisseur.	m	1,06	65	68,90
133	Réfection de fouille en terre végétale pour la largeur de fouille définie aux articles 120 et 121 y compris compactage - épaisseur minimale 5 cm et largeur minimale de refection de 60 cm	m	3,20	29	92,80
221	Percement de mur - largeur > 0,40 m.	u	35,00	4	140,00
249	Pose fourreau Ø 28 ou Ø 45 (y compris aiguillage, collage, fourniture et pose des coudes et bouchons).	m	2,75	194	533,50
250	Fourniture et pose regard béton 30 x 30 sur fourreau existant ou à poser y compris couvercle béton, percements et la coupe du ou des fourreau(x) existant(s).	u	95,00	5	475,00
251	Fourniture et pose regard béton 30 x 30 sur fourreau existant ou à poser y compris couvercle fonte, percements et la coupe du ou des fourreau(x) existant(s).	u	127,00	2	254,00
7402	Fouille en tranchée pour pose d'un câble sous accotement de chaussée ou trottoir non revêtu(sable, gravillons, végétalisé) profondeur 1 m - largeur 0,40 m minimum - évacuation des excédents et remise en état des lieux avec matériaux extraits (10cm de reconstitution à l'identique) - toutes sujétions comprises y compris la fourniture du sable d'enrobage (épaisseur minimale 30cm), du grillage avertisseur, la signalisation, le barrièrage jointif et le compactage.	m	26,45	81	2 142,45
7404	Plus-value pour évacuation de déblais et remblaiement en graves concassées(0-31,5) avec compactage. Par couches de 10 cm (épaisseur arrondie à la dizaine la plus proche).	m	2,71	327	886,17

**Sous-total H.T. : 4 838,76 €**

**Coefficient de Marché K= 0,998 : 4 829,08 €**

**Actualisation K= 1,103 : 5 326,48 €**

**Reconduction K= 0,990 : 5 273,22 €**

**Total H.T. pour le Chapitre : 5 273,22 €**

**RIOM  
AMENAGEMENT BT QUARTIER DUNKERQUE  
RECAPITULATIF GENERAL**

<b>-TRAVAUX CONNEXES EN DOMAINE PUBLIC</b>	<b>9 784,43 €</b>
<b>-TRAVAUX CONNEXES EN DOMAINE PRIVE</b>	<b>5 273,22 €</b>
	<hr/>
<b>Montant Total des Travaux H.T.</b>	<b>15 057,65 €</b>
<b>Total</b>	<b>15 057,65 €</b>
<b>Honoraires et Imprévus</b>	<b>+ 1 942,35 €</b>
	<hr/>
<b>Montant Total du Devis H.T.</b>	<b>17 000,00 €</b>
<b>T.V.A. (20.0 %)</b>	<b>+ 3 400,00 €</b>
	<hr/>
<b>Montant Total T.T.C.</b>	<b>20 400,00 €</b>